

LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
Nº 03/2017

FIDEICOMISO FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE INAU

## COMUNICADO Nº 04

12/09/2017

### CONSULTAS IV

**Pregunta 13)**

En el Hogar Laureles la memoria es contradictoria respecto al abastecimiento de agua, será directo desde OSE eliminando el tanque existente o ¿se deberá hacer nueva hasta el tanque dejando el tanque existente tal como está?

"Se realizará a nuevo desde el medidor de OSE el abastecimiento de agua potable. En todos los casos en que la cañería quede expuesta la misma será en acero inoxidable. Se conectará la nueva acometida a tanque existente y se realizarán las bajadas de alimentación nuevas. Se retirará la cañería existente en su totalidad."

"Se retirará tanque de agua existente y se redistribuirá el abastecimiento de agua directo de O.S.E."

En el tiempo que dure la obra deberemos tener la previsión de baños para los niños y el personal del Hogar Laureles. ¿Es correcto o suficiente prever un contenedor con 4 duchas, 2 inodoros y 2 lavamanos?

**Respuesta 13)**

Se suministrará y colocará Depósito de Reserva de 1100 lts. UNIT. La cañería exterior será en acero inoxidable, el abastecimiento al tanque subirá en caño de ½" y la distribución en caño de 1 ¼".

Si, es correcto, aunque se debe agregar un baño químico para los funcionarios del centro.