



**PLANTA General Primera Etapa**  
esc. 1/200

**APL-PROYECTO BÁSICO NO APTO PARA CONSTRUIR**

- NOTAS:
1. El contratista a través del Proyecto de Detalle desarrollará y adaptará al mismo en arreglo a las reglas del arte del buen constructor y a su mejor experiencia, manteniendo o mejorando calidades y prestaciones.
  2. No se podrán reducir en este proyecto las superficies útiles de los locales.
  3. El nivel 0 (PMP+0.00) se corresponde con el nivel +167.20 de terreno natural.

\* EL ORIGEN DE COORDENADAS DE PROYECTO BÁSICO: CRUCE DE PARALELA A 60 mts. DEL LÍMITE NORTE Y PARALELA A 100 mts. DEL LÍMITE FRENTISTA A RUTA NACIONAL N°5

\* EI PROYECTO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR ES UNA IDEA BÁSICA A DESARROLLAR.  
-Las luminarias del estacionamiento y caminería (L2) se remitirán al **TABLERO GENERAL**. (Ver lamina EL-03)  
-Las luminarias circundantes al edificio A se remitirán al **TABLERO G**. (Ver lamina EL-02)  
-Las luminarias circundantes al edificio B se remitirán al **TABLERO G1**. (Ver lamina EL-03)

SIMBOLOGIA		SIMBOLOGIA	
(L)	Luminaria puntual tipo apliche similar	(01)	Balastro compactado
(L1)	Luminaria empotrada en cielorraso	(02)	Cásped o gramillo sobre capa tierra negra
(L2)	Columna alta (min 2,00 m)	(03)	Murete obra vista (ver Detalle)
(F)	Faco	(04)	Cuneta empastada
(F1)	Faco hacia arriba (árboles acceso)	(05)	Cordonera de hormigón
		(06)	grava
		(07)	Hormigón lavado (En narices ejecutar chafarón) El arido se definirá en FASE PROYECTO
		(08)	Deck de madera

FECHA	MARCA	MODIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
03/05/2013		Proyecto iluminación exterior	

DIRECTOR DGA  
ARQ. PABLO BRIOZZO

COORDINADORA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS  
ARQ. ADRIANA GORGA

ANTE PROYECTO  
ARQ. ALVARO CAYÓN

PROYECTO BÁSICO  
ARQ. ADRIANA GORGA  
BACH. NÉSTOR GIORELLO

**UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA**  
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

SERVICIO / OBRA  
CENUR TACUAREMBÓ

UBICACIÓN  
TACUAREMBÓ

FIRMA:

ETAPA 01  
LAMINA  
**A103**

DESCRIPCIÓN  
CT-A103-Planta General Primera Etapa-R1

ESCALA  
1/200

FECHA  
15/03/2013